45

Тип 2
- Техноэласт ЭКП
- Техноэласт ЭПП
- Праймер битумный
- Утеплитель минераловатный НГ кашированный стеклохолстом ($\lambda_A \leq 0.042$ Вт/м°С, $\lambda_Б \leq 0.045$ Вт/м°С, ρ=120 кг/м3) – 200 мм
- Ц/п стяжка, армир. сетка С $\frac{4\,Bp-I-150}{4\,Bp-I-150}$ – по уклону
- Пароизоляция – Технобарьер
- Ж/б плита покрытия – 250 мм

Техноникль Галтель

Доп. слои гидроизоляции

Техноникль Галтель

Доп. слои гидроизоляции

- Техноэласт ЭКП
- Техноэласт ЭПП
- Праймер битумный
- Ж/б плита покрытия

+3.940

+3.630

+3.380

+3.700
+0.000

Тип 1
- Внутренняя отделка стен
- ЦСП – 20 мм
- Пленка гидро-пароизоляционная
- Утеплитель минераловатный ($\lambda_A \leq 0.042$ Вт/м°С, $\lambda_Б \leq 0.045$ Вт/м°С)/металлокаркас гн швеллер 16 – 150 мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана
- Утеплитель экструдированный – 50 мм

Витраж

Фриз

+2.700
-0.930

+3.700
+0.000

Фриз

+2.700
-0.930

Примечания:
1. Расход материалов кровли приведен без учета нахлеста материалов.
2. В качестве аналога кровельного пирога рекомендуется применять систему Техноникль ТН-КРОВЛЯ Стандарт.

14-2025-АС

"Здание общественного назначения. Реконструкция объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 35:24:0202006:280"

Изм.	Кол.	Лист	N док	Подпись	Дата
2	–	Нов.	02-11		11.25
Разработал	Маничева Е.Л.				09.25
Н.контроль	Рубанов К.А.				09.25
ГИП	Балаев А.В.				09.25

Стадия	Лист	Листов
Р	45	

Узлы кровли

ПТЦ
центр

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.